

SỞ Y TẾ NINH THUẬN
BỆNH VIỆN TỈNH
Số: 2792/ TYC-BVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 8 năm 2024

THƯ YÊU CẦU

Kính gửi: Quý Công Ty

Căn cứ nhu cầu sửa chữa, mở rộng cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá theo danh mục sau:

- Danh mục: theo danh mục đính kèm

Khi tham gia gửi Báo giá cho Bệnh viện, đề nghị Quý nhà thầu gửi theo mẫu bên dưới.

| STT | Danh mục | Nội dung sửa chữa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VAT) | Thành tiền |
|-----|----------|-------------------|-------------|----------|---------------|------------|
| | | | | | | |
| | | Tổng cộng | | | | |

Ghi chú:

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ theo biểu mẫu sau:

Tên đơn vị tham gia báo giá:

Nơi nhận: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Dũng - Phòng HCQT – SĐT: 0896 931 492

(Trường hợp các phong bì không đúng biểu mẫu như trên xem như không hợp lệ).

Quý nhà thầu vui lòng gửi Báo giá về Phòng HCQT – Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận trước 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2024. Sau ngày này, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận không nhận được Báo giá của Nhà thầu thì xem như Nhà thầu không tham gia báo giá.

Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện benhvienninhthuan.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Nhà thầu. /.

Nơi nhận: /

- Như trên;

- Lưu: VT, TCG(01)



LÊ HUY THẠCH

DANH MỤC

(Đính kèm Thư yêu cầu số 2792/TYC-BVT ngày 30 / 8 /2024 của Bệnh viện tỉnh)



| STT | Danh mục | Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng |
|-----|--|---|----------------|----------|
| 1 | Sửa chữa, cải tạo khuôn viên cây xanh tại khuôn viên Công số 1 | Công tác đốn hạ cây và vận chuyển ra khỏi công trình: Đốn hạ 40 cây xanh, cây có đường kính gốc từ 10-20cm, chiều cao từ 5-10m. Loại bỏ thân cây, gốc cây. Vận chuyển toàn bộ gốc, thân, cành lá ra khỏi công trình. | Cây | 40 |
| 2 | | San lấp mặt bằng: Công tác san ủi mặt bằng. Sử dụng xe máy đào chuyên dụng, có hệ lam gạt tạo bề mặt. Diện tích san ủi 1800M ² | M ² | 1800 |
| 3 | | Công tác tưới nước đầm chặt: Sử dụng đầm bàn chuyên dụng, kết hợp tưới nước tạo độ chặt cho bề mặt. Diện tích đầm chặt 1800M ² | M ² | 1800 |
| 4 | | Công tác đổ bê tông: Toàn bộ công trình được đổ bê tông M200 thương phẩm. Sử dụng bơm bê tông có chiều rộng bán kính từ 30-40m. Độ dày bê tông khoảng 7cm. Diện tích đổ bê tông 1800M ² | M ² | 1800 |
| 5 | | Công tác tưới nước bảo dưỡng và cắt rãnh chống nứt: Toàn bộ mặt bê tông được tưới nước bảo dưỡng 03 ngày. Sau đó tiến hành cắt rãnh chống nứt độ sâu 2cm theo kích thước 4,0x4,0m. Diện tích 1800M ² | M ² | 1800 |
| 6 | Sửa chữa, mở rộng hố ga xử lý nước thải khoa KSNK | Hố ga lấy mẫu và Hố ga lưu hợp:, Kích thước dài 1,5m x rộng 1,5m x sâu 1,8m. Dày 20cm. Tường xây gạch thẻ đặc. Đáy hố đổ bê tông M200 dày 10cm. Nắp đậy inox 304 có tay cầm. Sử dụng tấm inox dày 1.4mm | Hố | 02 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------|-------|
| 7 | Bệ đỡ bồn Oxy lỏng | Bệ đỡ bồn oxy lỏng, kích thước 5,30x3,30m, dày 20cm. Khu vực xây dựng cần được phá dỡ bó vỉa, vun đất bằng cao độ mặt đường. Lót đá 4x6cm. Sử dụng sắt D8mm, đan 01 lớp A150mm. Bê tông M200. Diện tích 17,49 M ² . | M ² | 17,49 |
|---|-------------------------------|--|----------------|-------|

- Giá trên đã bao gồm vật tư và nhân công hoàn thiện.
- Thời gian bảo hành công trình 12 tháng.